

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà  
ăn-nhà bếp trường THCS Liên Chung (nay đổi tên thành Trường TH-THCS  
Liên Chung), huyện Yên Châu thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục  
vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2019**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn kinh phí vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu MTQG, chương trình mục tiêu năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 152/TTr-SXD ngày 26 tháng 6 năm 2019,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường THCS Liên Chung (nay đổi tên thành Trường TH-THCS Liên Chung), huyện Yên Châu thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2019 với những nội dung chính sau:

**1. Tên dự án:** Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường THCS Liên Chung (nay đổi tên thành Trường TH-THCS Liên Chung), huyện Yên Châu.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Giáo dục và Đào tạo.

**3. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật:** Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La. Địa chỉ: Số 39, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

**4. Chủ nhiệm lập thiết kế xây dựng:** Ks. Phạm Văn Chiếu.

**5. Mục tiêu đầu tư:** Việc Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường THCS Liên Chung (nay đổi tên thành Trường TH-THCS Liên Chung) nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo qui định của thiết kế suốt quá trình khai thác sử dụng. Tăng hiệu quả sử dụng, chống xuống cấp công trình và hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng một cách toàn diện theo tiêu chuẩn đảm bảo duy trì hoạt động của trường, giúp thầy và trò nhà trường yên tâm dạy và học đạt kết quả cao nhất.

**6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:**

**6.1. Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp:**

- Hiện trạng nhà ăn, nhà bếp làm bằng tranh, tre, nứa, lá đã hỏng không đủ điều kiện để cải tạo, nâng cấp nên phá đi để xây mới với giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

- *Kiến trúc:* Công trình được thiết kế 1 tầng với tổng chiều dài nhà là 14,4m (tính theo tim tường) và tổng chiều rộng nhà là 7,8m (tính theo tim tường). Nhà ăn-nhà bếp được chia làm hai khu (khu nấu ăn và khu ăn của học sinh); bước gian

3,3m và 3,9m; nhịp 6,3m hành lang trước rộng 1,5m. Chiều cao tính từ cốt ± 0,000 đến đỉnh mái là 5,1m. Mái lợp tôn chống nóng, xà gồ thép hộp. Nền lát gạch ceramic kích thước (50x50)cm. Cửa đi, cửa sổ bằng cửa thép định hình. Trát dầm, trần vữa xi măng mác 75, trát tường trong và ngoài vữa xi măng mác 50. Trát gờ phào, thanh trang trí và các chi tiết kiến trúc khác bằng vữa xi măng mác 75. Tường trong, ngoài nhà và trần được lăn sơn trực tiếp.

- *Kết cấu*: Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50, lót móng đệm cát đen tưới nước đầm chặt dày d=50mm. Dầm, sàn, lanh tô đổ bê tông cốt thép thi công toàn khối tại chỗ cấp độ bền B15 (mác 200).

- *Cấp điện*: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ nguồn điện hiện có của trường tới tủ điện tổng của nhà rồi phân phối tới các phòng. Điện chiếu sáng sử dụng đèn tuyp led dài 1,2m đặt cách trần 0,4m, quạt dùng quạt treo tường. Các vật liệu, thiết bị điện của công trình sử dụng hàng trong nước đạt đủ tiêu chuẩn. Toàn bộ dây dẫn đặt trong ống ghen mềm đi chìm tường, âm trần;

- *Thoát nước mái*: sử dụng ống PVC Ø90 thoát đứng tại các vị trí thoát ra rãnh, thoát nước qua dầm sê nô mái sử dụng ống nhựa PVC Ø42, L=250mm; ống xả trần PVC Ø42, L=200mm;

- *Các chi tiết khác*: Trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

**6.2. Giá đỡ tấc**: Móng đổ bê tông đá 1x2 mác 200, lót móng bằng bê tông đá 4x6 mác 100. Cột giá tấc bằng thép hình L75x75x4 chôn trực tiếp vào móng, các cột liên kết với nhau bằng các thanh giằng bằng thép hình L63x63x4.

- *Các chi tiết khác*: Trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt

**7. Địa điểm xây dựng**: Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

**8. Diện tích sử dụng đất**: Trong khuôn viên khu đất của trường.

**9. Loại cấp công trình**: Công trình cải tạo, sửa chữa-Cấp III.

**10. Số bước thiết kế**: 01 bước.

**11. Giá trị tổng mức đầu tư: 624,575 triệu đồng.**

*Trong đó:*

|                                  |   |         |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| - Chi phí xây dựng               | : | 499,965 | triệu đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án          | : | 14,917  | triệu đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 56,124  | triệu đồng; |
| - Chi phí khác                   | : | 24,042  | triệu đồng; |
| - Chi phí dự phòng               | : | 29,527  | triệu đồng; |

